




BILAG TIL REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE OG MILJØGODKENDELSE - TILLÆG - FOR AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS

**THYHOLM MASKINSTATION V/RENE ESPESEN
HOVEDVEJEN 41A, 7790 THYHOLM**

STRUER KOMMUNE

14. MAJ 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG 1	3
BILAG 1A 03.01.2019 - ANSØGNING I HHT. MILJØVRDERINGSLOVEN	4
BILAG 1B 19.03.2019 - ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE	24
BILAG 2	48
BILAG 2A LOVGRUNDLAG MED VIDERE	49
BILAG 3	52
BILAG 3A KOMMUNEPLANRAMMEOMRÅDER 1:15000	53
BILAG 3B LOKALPLANOMRÅDER 1:15000	54
BILAG 3C FAKTISKE ANVENDELSER 1:10000.....	55
BILAG 3D ORTOFOTO 2018 – 1:1250	56
BILAG 4	57
BILAG 4A AFGØRELSE OM IKKE-MILJØVRDERINGSPLIGT (VVM PLIGT)	58
BILAG 4B SCREENINGSNOTAT OG BILAG.....	62
BILAG 5	71
BILAG 5A AFGØRELSE OM IKKE-AT UDARBEJDE EN BASISSTILSTANDSRAPPORT (BTR)	72
BILAG 6	76
BILAG 6A VILKÅRSBIBLIOTEK.....	77

BILAG 1

BILAG 1A 03.01.2019 - ANSØGNING I HHT. MILJØVRDERINGSLOVEN

Konflikttrapport



Konflikttrapport

Ansvarlig myndighed

Struer Kommune

Indsendt af

Jacob Skøtt
Fabriksvej 13
6980 Tim
E-mail: js@kogsgaard.dk
Telefon 30364723
CVR / RID CVR:30600355-RID:20206593

Indsendt: 03-01-2019 07:56
BOM-nummer: MaID-2019-2828

Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm
Virksomheder CVR: 25076966, P-nr.: 0000000000
Adresser Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm

Konfliktøgninger

Gruppe	Søgning	Resultat
Lokal- og kommuneplaner	Kommuneplan	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, vedtagne	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, forslag	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Byzone	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Landzone	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Sommerhusområde	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Varneplaner	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Spildevandsplaner	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Råstofområder	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Drikkevandsinteresser, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjen	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med matrikelskel	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med bygninger	Ingen konflikt

Side 1 ud af 3

Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Kirkebyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjen	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Klitfredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredede bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder, forslag	Ingen konflikt
Fredning	Beskyttede naturtyper	Ingen konflikt
Fredning	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Fredning	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Natur- og vildtreservater	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, 2 m	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelselinje	Ingen konflikt
Fredning	Klitfredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Bevaringsværdige bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelseszone	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Fredningsdeklarationer	Ingen konflikt
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), jordforurening	Ingen konflikt
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2), jordforurening	Ingen konflikt
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 300 m	Ingen konflikt
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 150 m	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Registreret beskyttede naturtyper	Ingen konflikt
Beskyttet natur	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Beskyttet natur	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt

Fundne konflikter

Landzone

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner

Basis for konflikt søgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

 Scanned signature

 Byzance

Ansøgning



Ansvarlig myndighed

Struer Kommune

Indsendt af

Jacob Skott
Fabriksvej 13
6980 Tim
E-mail: js@kogsgaard.dk
Telefon 30364723
CVR / RID CVR:30600355-RID:20206593

Indsendt: 03-01-2019 07:56
BOM-nummer: MaID-2019-2828
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Virksomheder CVR: 25076966, P-nr.: Ikke udfyldt
Adresser Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm

Ansøgere

Jacob Skott
Fabriksvej 13
6980 Tim
E-mail: js@kogsgaard.dk
Telefon: 30364723

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
• Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	3
Forholdet til VVM	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	3
Beskriv det ansøgte projekt	4
Midlertidige aktiviteter	4
Tegninger over virksomhedens indretning	5
Tegninger over affaldsanlæggets indretning	5
Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug	5
Oplysninger om energianlæg	5
Driftsforstyrrelser og uheld	5
Anlæggets indretning	5
Belægning og indretning af udendørs arealer	5
Affald til modtagelse	5
Råvaremodtagelse	6
Affaldsanlæggets produktion	6
Forslag til generelle vilkår	6
Forslag til vilkår til indretning og drift	7
VVM - Arealanvendelse	7
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	8
VVM - Miljøforhold	8
VVM - Forhold til BREF	9
VVM - Projektets placering	9
Andre relevante oplysninger	10
Øvrige forhold	10
Tidligere indsendelser	10
Bilag Vilkår	11
• Oplysninger om væsentlige miljøforhold	12
• Forslag til generelle vilkår	12
• Forslag til vilkår til indretning og drift	13

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
Oversigtsplan Knuseplads.pdf SHA1:EEAF505A9F1545119B1E2609DE9E3EE25FE30A02	Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x			Forholdet til VVM
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x			Midlertidige aktiviteter
x			Tegninger over virksomhedens indretning
x			Tegninger over affaldsanlæggets indretning
x			Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug
x			Oplysninger om energianlæg
x			Driftsforstyrrelser og uheld
x			Anlæggets indretning
x			Belægning og indretning af udendørs arealer
x			Affald til modtagelse
x			Råvaremodtagelse
x			Affaldsanlæggets produktion
x			Forslag til generelle vilkår
x			Forslag til vilkår til indretning og drift
x			VVM - Arealanvendelse
x			VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x			VVM - Miljøforhold
x			VVM - Forhold til BREF
x			VVM - Projektets placering
x			Andre relevante oplysninger
x			Øvrige forhold

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

25076966

P-nummer

Ikke udfyldt

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Thyholm Maskinstation
Vejnavn	Hovedvejen
Vejnummer	41
Postnummer	7790
By	Thyholm
Virksomhedens navn	Thyholm Maskinstation
Vejnavn	Hovedvejen
Vejnummer	41
Postnummer	7790
By	Thyholm
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jacob T.T. Skøtt
Vejnavn	Fabriksvej
Vejnummer	13
Postnummer	6980
By	Tim
Telefonnummer	30364723
Mailadresse	js@krogsgaard.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja [Kode: true]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	12b
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Afslæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenormateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømming af

Side 3 ud af 14

		slamminaliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejeftvand.	
	Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slamminaliseringsanlæg.	
	Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.	
	Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.	
	Andet	– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slamminaliseringsanlæg.	

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

I forbindelse med eksisterende oplags- og knuseplads ønskes der tilladelse til oplag og neddeling af grene og trærodder samt nedbrydningsstrø, som fremstår rå og ubemalet.

Det neddelte træ vil blive solgt som flis til have og anlægsprojekter, placering af træoplæg på eksisterende knuseplads er vedhæftet.

Der vil blive neddelte træ 1-2 gange årligt af 1 dags varighed.

Den forventede mængde tilkøbt træ svare til ca. 50 træk per år.

Bilag

[Oversigtsplan Knuseplads.pdf](#)

Midlertidige aktiviteter

Formularfelt

Udfyldt værdi

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej [Kode: false]

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over virksomhedens indretning

Markeret ikke relevant:

Er vedhæftet

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Markeret ikke relevant:

Er vedhæftet

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Redegørelse:

Affaldsart(er) / -fraktion(er)	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Forventet årlig mængde, der modtages (ton)	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / -fraktioner	Opbevaring
			(ton)	
Trærodde	170504	300	300	på råjord

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

Driftsforstyrrelser og uheld

Markeret ikke relevant:

Er indarbejdet i gældende miljøgodkendelse

Anlæggets indretning

Redegørelse:

Er vedhæftet

Belægning og indretning af udendørs arealer

Markeret ikke relevant:

Affald til modtagelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.	Se skema under produktionskapacitet

Oplys om eventuel forurening i affaldet.

Oplys forventet årlig mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.

Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.

Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret.

Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Eventuelle yderligere bemærkninger.

Råvaremodtagelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg, der vil blive modtaget slam	
For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg, der vil blive modtaget slagge.	
For slaggebehandlingsanlæg oplyses, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges.	Der er uelukkende tale om rå og uforurenet træ.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Affaldsanlæggets produktion

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	Er indarbejdet i gældende miljøgodkendelse.
Oplys om, hvad der neddeles og sorteres	
Oplys om, hvordan der neddeles og sorteres	
Angiv hvor neddeling og sortering vil finde sted.	
Angiv på hvilke tidspunkter neddeling og sortering vil finde sted.	
Oplys hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden	
Oplys om brændselstype	
Angiv maksimal indfjret effekt for eventuelle energianlæg.	
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forslag til generelle vilkår

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
---------------------------------	----	--

Forslag til vilkår til indretning og drift

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6	Ja	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8	Ja	Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9	Ja	Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	0
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	0
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	Er indarbejdet i gældende miljøgodkendelse
Angiv måleenhed ha eller m2	Er indarbejdet i gældende miljøgodkendelse
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	0
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	0
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	0
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	0
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	

Side 7 ud af 14

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	ingen
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	ingen
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	ingen
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Se skema under driftskapacitet
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Træflis årlig kapacitet på 300 ton, maksoplæg på 300 ton
Vand – mængde i driftsfasen	ingen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	nedsives på stedet
Er der behov for belysning, som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]

Side 8 ud af 14

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	600 meter til overdrev
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	vides ikke

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	vides ikke
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	1000 meter
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

ingen

Ovrige forhold

Redegørelse:

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Bilag **Vilkår**

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000021

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	- Korsel til og fra virksomheden. - Intern transport. - Afledning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. - Brug af entreprenormateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømnning af slammine- raliseringsanlæg mv. - Pumpning af slam og rejeftvand.
Luftforurening	- Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. - Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømnning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	- Utætte belægninger og membraner. - Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. - Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. - Overfladevand fra befæstede arealer. - Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	- Affald, herunder farligt affald, der tommes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. - Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltere.
Andet	- Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. - Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000128

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000129

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår til indretning og drift

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000130

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000131

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000132

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000133

Version: 3

Beskrivelse

Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000134

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000135

Version: 3

Beskrivelse

Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000136

Version: 3

Beskrivelse

Neddelingsanlægget skal være forsynet med stovforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Oversigtsplan



BILAG 5

Oversigtsplan





BILAG 1B 19.03.2019 - ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Konflikttrapport



Konflikttrapport

Ansvarlig myndighed

Struer Kommune

Indsendt af

Jacob Skott
Fabriksvej 13
6980 Tim
E-mail: js@kogsgaard.dk
Telefon 30364723
CVR / RID CVR:30600355-RID:20206593

Indsendt: 19-03-2019 13:18
BOM-nummer: MaID-2019-3057

Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm
Virksomheder Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen, CVR: 25076966, P-nr.: 1007283039
Adresser Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm

Konfliktsøgninger

Gruppe	Søgning	Resultat
Lokal- og kommuneplaner	Kommuneplan	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, vedtagne	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, forslag	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Byzone	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Landzone	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Sommerhusområde	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Varneplaner	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Spildevandsplaner	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Råstofområder	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Drikkevandsinteresser, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjen	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med matrikelskel	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med bygninger	Ingen konflikt

Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Kirkebyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjen	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Kliffredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredede bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder, forslag	Ingen konflikt
Fredning	Beskyttede naturtyper	Ingen konflikt
Fredning	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Fredning	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Natur- og vildtreservater	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, 2 m	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelseslinje	Ingen konflikt
Fredning	Kliffredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Bevaringsværdige bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelseszone	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Fredningsdeklarationer	Ingen konflikt
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), jordforurening	Ingen konflikt
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2), jordforurening	Ingen konflikt
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 300 m	Ingen konflikt
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 150 m	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Registreret beskyttede naturtyper	Ingen konflikt
Beskyttet natur	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Beskyttet natur	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt

Fundne konflikter

Landzone

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner

Basis for konflikt søgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

 Sommerhusområde

 Byzone

Ansøgning



Ansvarlig myndighed

Struer Kommune

Indsendt af

Jacob Skott
Fabriksvej 13
6980 Tim
E-mail: js@kogsgaard.dk
Telefon 30364723
CVR / RID CVR:30600355-RID:20206593

Indsendt: 19-03-2019 13:18
BOM-nummer: MaID-2019-3057
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Virksomheder Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen, CVR: 25076966, P-nr.: 1007283039
Adresser Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm

Ansøgere

Jacob Skott
Fabriksvej 13
6980 Tim
E-mail: js@kogsgaard.dk
Telefon: 30364723

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
• Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	3
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	3
Beskriv det ansøgte projekt	4
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	4
Midlertidige aktiviteter	5
Tegninger over virksomhedens indretning	5
Tegninger over affaldsanlæggets indretning	5
Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug	5
Virksomhedens procesforløb	5
Oplysninger om energianlæg	6
Driftsforstyrrelser og uheld	6
Anlæggets indretning	6
Belægning og indretning af udendørs arealer	6
Affald til modtagelse	6
Råvaremodtagelse	7
Affaldsanlæggets produktion	7
Forslag til generelle vilkår	7
Forslag til vilkår til indretning og drift	8
Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer	8
Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer	8
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til	8
Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald	9
Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald	9
Beskyttelse af jord og grundvand	9
Basistilstandsrapport	9
Forslag til vilkår for jord og grundvand	9
Forslag til vilkår og egenkontrol	10
Virksomhedens forslag til vilkår om egenkontrol	10
Forslag til standard vilkår for egenkontrol	10
Andre relevante oplysninger	11
Øvrige forhold	11
Tidligere indsendelser	11
Bilag Vilkår	12
• Oplysninger om væsentlige miljøforhold	13
• Forslag til generelle vilkår	13
• Forslag til vilkår til indretning og drift	14
• Forslag til vilkår for jord og grundvand	15
• Forslag til standard vilkår for egenkontrol	17

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
Fuldmagt.pdf SHA1:8D5D25DE47FB300A5F971EC3F4119EEDDB0CB02F	Ansøger og ejerforhold
Situationsplan1.pdf SHA1:77D65DC8F37F0CB83D149468A9C9D1DE7E49F165	Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x		x	Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Midlertidige aktiviteter
x			Tegninger over virksomhedens indretning
x			Tegninger over affaldsanlæggets indretning
x			Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug
x			Virksomhedens procesforløb
x			Oplysninger om energianlæg
x			Driftsforstyrrelser og uheld
x			Anlæggets indretning
x			Belægning og indretning af udendørs arealer
x			Affald til modtagelse
x			Råvaremodtagelse
x			Affaldsanlæggets produktion
x			Forslag til generelle vilkår
x			Forslag til vilkår til indretning og drift
x			Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
x			Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer
x			Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til
x			Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald
			Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed
x			Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Side 1 ud af 17

x	Beskyttelse af jord og grundvand
x	Basistilstandsrapport
x	Forslag til vilkår for jord og grundvand
x	Forslag til vilkår og egenkontrol
x	Virksomhedens forslag til vilkår om egenkontrol
x	Forslag til standard vilkår for egenkontrol
x	Andre relevante oplysninger
x	Øvrige forhold

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

25076966 - Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen

P-nummer

1007283039 - Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen

Hovedvejen 41
7790 Thyholm

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Thyholm Maskinstation
Vejnavn	Hovedvejen
Vejnummer	41A
Postnummer	7790
By	Thyholm
Virksomhedens navn	Thyholm Maskinstation
Vejnavn	Hovedvejen
Vejnummer	41A
Postnummer	7790
By	Thyholm
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jacob T.T. Skott
Vejnavn	Fabriksvej
Vejnummer	13
Postnummer	6980
By	Tim
Telefonnummer	30364723
Mailadresse	js@kogsgaard.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]

Side 2 ud af 17

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Fuldmagt.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.3.b.ii, Affaldshåndtering, Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, Nyttiggørelse og/eller bortskaffelse af ikke-farligt affald, Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
- Anvendelsesområde(r):
 - Neddeling af bygge- og anlægsaffald

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja [Kode: true]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Korsel til og fra virksomheden.

Side 3 ud af 17

		- Intern transport. - Afslæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. - Brug af entreprenormateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømming af slammine- raliseringsanlæg mv. - Pumpning af slam og rejektvand.
	Luftforurening	- Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afbøtning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. - Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømming samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
	Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	- Utætte belægninger og membraner. - Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. - Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. - Overfladevand fra befæstede arealer. - Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkrane og andet materiel.
	Affald	- Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. - Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
	Andet	- Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. - Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

I forbindelse med eksisterende oplags- og knuseplads ønskes der tilladelse til oplag og neddeling af træer og trærodde samt nedbrydningstræ, som fremstår rå og ubemalet. Der vil kun i meget lille omfang være tale om træ med blade som ikke vurderes at kunne give anledning til forurening af overfladevand.

Evt. overfladevand fra oplaget vil dog blive ledt til sump hvorfra det opsamles i overjordisk tank og bruges til sprinkling under nedknusning.

Det neddelte træ vil blive solgt som flis til have og anlægsprojekter eller bortkøres til forbrænding, placering af træoplæg på eksisterende knuseplads er vedhæftet.

Der vil blive neddelt træ 1-2 gange årligt af 1 dags varighed.

Den forventede mængde tilkøbt træ svare til ca. 50 træk per år.

Bilag

[Situationsplan1.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:

Det vurderes ikke at den ansøgte ændring har indflydelse på risikoforholdene.

Midlertidige aktiviteter

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er det ansøgte projekt midlertidigt	Nej [Kode: false]
Angiv ophørsdato	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Tegninger over virksomhedens indretning

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede situationsplan

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Der er ingen indtegnninger

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Redegørelse:

Affaldsart(er) / -fraktion(er)	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Forventet årlig mængde, der modtages (ton)	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / -fraktioner (ton)	Opbevaring
Træ	170201, 200138	300	300	ca. 0,5 m knust beton og tegl

Der er udelukkende tale om træer og trærodde samt nedbrydningsstrø, som fremstår rå og ubemalet. Der vil kun i meget lille omfang være tale om træ med blade, hvilket ikke vurderes at kunne give anledning til forurening af overfladevand.

Evt. overfladevand fra oplaget vil dog blive ledt til sump hvorfra det opsamles i overjordisk tank og bruges til sprinkling under nedknusning.

Virksomhedens procesforløb

Redegørelse:

Der er tale om oplag og neddeling af træer og trærodde samt nedbrydningsstrø, som fremstår rå og ubemalet. Der vil kun i meget lille omfang være tale om træ med blade, hvilket ikke vurderes at kunne give anledning til forurening af overfladevand.

Evt. overfladevand fra oplaget vil dog blive ledt til sump hvorfra det opsamles i overjordisk tank og bruges til sprinkling under nedknusning.

Det neddelte træ vil blive solgt som flis til have og anlægsprojekter til private og virksomheder, eller bortkøres til forbrænding.

Placering af træoplæg og knuser på eksisterende oplagsplads er vedhæftet.

Der vil blive neddelt træ 1-2 gange årligt af 1 dags varighed.

Den forventede mængde tilkørt træ svare til ca. 50 træk per år. Al transport vil foregå via eksterne vognmænd.

Der vil ikke ske optankning af maskiner på oplagspladsen, brændstoftanke er placeret i maskinhus og værksted på modsatte side af vejen, under godkendte forhold.

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

Der er ingen energianlæg på pladsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Redegørelse:

Driften af virksomheden forventes at ske på en måde som udelukker væsentlige forstyrrelser eller uheld, som vil kunne medføre væsentlig forurening.

Hvis der sker spild af diesel- eller hydraulikolie fra maskiner vil dette straks blive opsamlet med absorberende materiale, som bortskaffes efter kommunes anvisninger.

Der vil ikke ske optankning af maskiner på oplagspladsen, brændstoftanke er placeret i maskinhus på modsatte side af vejen, under godkendte forhold.

Anlæggets indretning

Redegørelse:

Se vedhæftede situationsplan

Belægning og indretning af udendørs arealer

Formularfelt	Udfyldt værdi
Hvilken belægning er anvendt til arealer til opbevaring og håndtering af forskellige arter af affald?	rå jord
Hvilken belægning er anvendt til kørearealer?	rå jord
Hvilken belægning er anvendt til områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof?	der vil ikke forekomme påfyldning på pladsen
Hvilken belægning er anvendt til vaskepladser for materiel?	der er ingen vaskeplads
Oplys om indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb	Evt. overfladevand fra oplag af træ vil blive opsamlet i overjordisk tank og brugt til sprinkling under nedknusning.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Affald til modtagelse

Formularfelt	Udfyldt værdi				
	Affaldsart(er) / - fraktion(er)	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Forventet årlig mængde, der modtages (ton)	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / - fraktioner (ton)	Opbevaring
Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.					
	Træ	170201, 200138	300	300	ca. 0,5 m knust beton og tegl

Oplys om eventuel forurening i affaldet.

Oplys forventet årlig mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.	Affaldsart(er) / -fraktion(er)	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Forventet årlig mængde, der modtages (ton)	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / -fraktioner (ton)	Opbevaring
	Træ	170201, 200138	300	300	ca. 0,5 m knust beton og tegl
Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.					
Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret.					
Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.					
Eventuelle yderligere bemærkninger.					

Råvaremodtagelse

Markeret ikke relevant:

Der er udelukkende tale om træ

Affaldsanlæggets produktion

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	
Oplys om, hvad der neddeles og sorteres	uforurenet træ
Oplys om, hvordan der neddeles og sorteres	knuser
Angiv hvor neddeling og sortering vil finde sted.	på pladsen
Angiv på hvilke tidspunkter neddeling og sortering vil finde sted.	1-2 gange årligt af 1 dags varighed
Oplys hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden	Værkstedets aktiviteter vil foregå i maskinhaller tilhørende Thyholm Maskinstationen på modsatte side af vejen, på adressen Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm
Oplys om brændselstype	
Angiv maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.	
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	5.900 l og 1.300 l
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forslag til generelle vilkår

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og

Side 7 ud af 17

		træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6	Ja	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8	Ja	Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9	Ja	Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede situationsplan

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede situationsplan.

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej [Kode: false]
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej [Kode: false]
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej [Kode: false]
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	opsamling i overjordisk tank
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

Redegørelse:

Der etableres fald fra oplag af træ ned mod sump, til opsamling af overfladevand.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpstoffer og affald

Markeret ikke relevant:

Se vedhæftede situationsplan

Beskyttelse af jord og grundvand

Redegørelse:

Der modtages kun uforurenet træ.

Der frasorteres derfor kun minimale mængder affald til bortskaffelse, hvilket vil ske efter retningslinjerne i miljøgodkendelsen.

Der håndteres ikke farligt affald, asbest- eller pcb-holdige materialer.

Ved evt. uheld med oliespild vil opsamlingsmaterialet blive afleveret i overensstemmelse med retningslinjerne i miljøgodkendelsen.

Evt. overfladevand fra oplaget vil blive ledt til sump, hvorfra det opsamles i overjordisk tank og bruges til sprinkling under nedknusning.

Basistilstandsrapport

Redegørelse:

Forslag til vilkår for jord og grundvand

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 13	Ja	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt

		spildebakke eller grube. Udendørs spildebakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildebakkens eller grubens volumen.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 14	Ja	Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt fraserede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 15	Ja	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 16	Ja	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 17	Ja	Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Redegørelse:

Ingen forslag til egenkontrol.

Virksomhedens forslag til vilkår om egenkontrol

Redegørelse:

Ingen forslag til egenkontrol.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 18	Ja	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, hunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 19	Ja	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af fornævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 20 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal over: – Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. – Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Ovrige forhold

Redegørelse:

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000021

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	- Kørsel til og fra virksomheden. - Intern transport. - Aflesning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. - Brug af entreprenormateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømnning af slammine- raliseringsanlæg mv. - Pumpning af slam og rejektivand.
Luftforurening	- Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. - Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømnning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	- Utætte belægninger og membraner. - Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. - Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. - Overfladevand fra befæstede arealer. - Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	- Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. - Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltere.
Andet	- Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. - Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000128

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000129

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår til indretning og drift

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000130

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage forinden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000131

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000132

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000133

Version: 3

Beskrivelse

Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000134

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Frasorteret affald opbevares i container med mulighed for overdækning, som vist på vedhæftede situationsplan.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000135

Version: 3

Beskrivelse

Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000136

Version: 3

Beskrivelse

Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for jord og grundvand

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000140
Version: 3

Beskrivelse

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000141
Version: 3

Beskrivelse

Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000142
Version: 3

Beskrivelse

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000143
Version: 3

Beskrivelse

Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000144

Version: 3

Beskrivelse

Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000145

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, hunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000146

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af fornævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 20 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000147

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Fuldmagt

René Espesen

Fra: Jacob Skøtt | Kogsgaard Miljø A/S <js@Kogsgaard.dk>
Sendt: 19. marts 2019 10:43
Til: René Espesen
Emne: Fuldmagt til ansøgning om oplag

Hej Réne,

Vil du underskrive og returnerer neden for stående fuldmagt til mig.

Thyholm Maskinstation giver hermed Kogsgaard Miljø fuldmagt til at ansøge om miljøgodkendelse til oplag af træ på eksisterende oplagsplads.



Venlig Hilsen

Jacob T.T. Skøtt
Geolog


K o g s g a a r d
jord & miljø rådgivning

Fabriksvej 13
6980 Tim

Direkte nummer: 3036 4723
Hovednummer: 9734 1177



Situationsplan





STRUER
KOMMUNE

CENTER FOR PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

BILAG 2

BILAG 2A LOVGRUNDLAG MED VIDERE

Forvaltningsloven

Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændring af forvaltningsloven.

Miljøvurdering:

Miljøvurderingsloven

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Natur:

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

Habitatbekendtgørelsen

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Rådets direktiv nummer 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer.

Naturbeskyttelsesloven

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse.

Miljømål:

Miljømålsloven

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder.

Plan:

Planloven

Erhvervsministeriets lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer af lov om planlægning.

Håndbog om miljø og planlægning

Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004.

Miljøbeskyttelse:

Miljøbeskyttelsesloven

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse.

Risikovirksomhed:

Risikobekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Godkendelse af listevirksomhed:

Godkendelsesbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Branchebekendtgørelser:

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Miljøtilsyn:

Tilsynsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Brugerbetalning:

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetalning for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Drikkevand:

Drikkevandsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Luft- og lugtemissioner:

Luftvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nummer 2, 2001 "Luftvejledningen".

Svejsrøgsvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nummer 13, 1997 "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejsrøg".

Affald:

Affaldsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Erhvervsaffaldsregulativ

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013.

Affaldsregistret og indsamlingsvirksomhed

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 med senere ændring om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Det nationale affaldsregister – Energistyrelsens affaldsregister

Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

Spildevand:

Spildevandsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Spildevandsvejledningen

Vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriets nr. 28, juni 2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tilslutningsvejledningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Spildevandsplan

Struer kommune, Spildevandsplan 2015-2018 af 28. april 2015.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd:

Støjvejledninger - virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nummer 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsen orientering nummer 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger, nummer 10, november 1989.

Jord og grundvand:

Jordforureningsloven

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenet jord.

Olietankbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.


Egenkontrol og dokumentation:

Miljøkvalitetsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 523 af 1. maj 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.


BILAG 3

BILAG 3A KOMMUNEPLANRAMMEOMRÅDER 1:15000






BILAG 3B LOKALPLANOMRÅDER 1:15000





BILAG 3C FAKTISKE ANVENDELSER 1:10000





BILAG 3D ORTOFOTO 2018 – 1:1250





STRUER
KOMMUNE

CENTER FOR PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

BILAG 4

BILAG 4A AFGØRELSE OM IKKE-MILJØVURDERINGSPLIGT (VVM PLIGT)

KOGSGAARD MILJØ ApS
Fabriksvej 13
6980 Tim

DATO: 29-01-2019

JOURNALNUMMER
09.02.00-P19-1-19

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

KIRSTEN HANSEN
T: 96848454
E: kirh@struer.dk

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (VVM-pligt) - Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen's affaldsbehandlingsanlæg, beliggende Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm

Struer Kommune har den 3. januar 2019 modtaget bygherres ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens¹ bilag 5, jf. lovens §§ 18-19 i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse/ændring af et eksisterende affaldsbehandlingsanlæg, omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Anlægget er beliggende Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm på matrikel nummer 6h Odby By, Odby.

For anlæg nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven gælder, at kommunen ved en screeningsafgørelse skal vurdere, om anlægget er omfattet af miljøvurderingspligt (VVM-pligt).

Baggrund for VVM-screeningen

VVM-screeningen skal afklare, om projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11. b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Det bemærkes, at bygherre ikke har søgt i henhold til miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a) "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)", hvorfor det lægges til grund, at bygherre har vurderet, at udvidelsen/ændringen ikke medfører væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, hvilket er én af betingelserne for, at projektet ville være omfattet af dette punkt. Myndigheden er enig i bygherres vurdering af, at ændringen/udvidelsen ikke vil medføre væsentlig skadelig virkning på miljøet, og at projektet dermed ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a).

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Struer Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af udvidelsen/ændringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er således ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen er foretaget på baggrund af Struer Kommunes vurdering af, om anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet (se vedlagte bilag 2).

¹ Miljø- og Fødevareministeriets 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra afgørelsens dato, bortfalder denne afgørelse. En ny VVM-screening vil være nødvendig, hvis projektet efterfølgende ønskes udført.

Oplysninger

Sagens oplysninger fremgår af:

Bilag 1 "Bygherres VVM-ansøgning efter bilag 5 i miljøvurderingsloven, samt ansøgningens bilag"

Bilag 2 "Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven"

Kommunens vurdering og begrundelse

Projektet - anlæggets karakteristika

Projektet omfatter et affaldsbehandlingsanlæg for ikke-farligt bygge- og anlægsaffald i form af uforurenede træ, samt grene og trærødder, herunder nedknusningsaktiviteter.

Der findes ikke andre tilsvarende projekter i lokalområdet ud over bygherres eget eksisterende og miljøgodkendte affaldsbehandlingsanlæg på samme lokalitet, hvorfor der ikke vurderes værende væsentlige kumulative effekter.

Arealanvendelsen, samt brugen af naturressourcer er forholdsvis begrænset.

Der vil kunne forekomme forurening i form af støvemissioner og støjgener, ligesom der vil kunne ske forurening til jord og grundvand.

Der er ikke særlige risikoforhold ved virksomhedens aktiviteter.

Anlæggets placering

Anlægget placeres i landzone og er omfattet af tidligere meddelt zonetilladelse.

Anlægget placeres i et område med drikkevandsinteresser.

Området er ikke kendetegnet ved særlige naturinteresser, eller i tæt befolket område.

Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning

De væsentligste påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter vurderes værende kraftig støj fra neddeling og knusning af træaffald, samt støj fra håndtering af materialer, sortering med videre samt fra tung trafik.

Endvidere kan forekomme støv fra neddeling og knusning af træaffald, og i øvrigt fra håndtering og oplagring af materialer.

Fra de løst befæstede arealer, herunder oplagspladser for materialer, kan afstrømmende overfladevand indeholde forurenende stoffer som for eksempel opslæmmede støv og percolat fra bionedbrydeligt affald med videre.

Der vil kunne ske spild fra brændstof, olie og/eller kemikalier i forbindelse med påfyldning og reparation af køretøjer, samt fra oplag af olie og kemikalier.

Struer Kommune vurderer, at der er tale om blivende anlæg og aktiviteter, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være sandsynlige inden for virksomhedens driftstid, men at disse påvirkninger ikke er mere komplekse, end at de vil kunne reguleres efter vilkår i miljøgodkendelse af aktiviteterne, samt at påvirkningerne er reversible, såfremt det ansøgte opgives.

Særkender ved projektet - forebyggende foranstaltninger

Der er i forvejen etableret støjforebyggende foranstaltninger i form af støjvolde omkring de vest, syd og østvendte sider af oplags- og knusepladsen. Mod nord afskærms pladsen af eksisterende bygningsmasse på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm.

Der findes støvforebyggende foranstaltninger i form af anlæg til vanding/befugtning/oversprinkling for støvende aktiviteter og oplag.

Samlet vurdering

Samlet set vurderer Struer Kommune, at virksomheden har truffet fornødne foranstaltninger for at undgå og/eller forebygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Det vurderes derfor, at etableringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at anlægget således ikke er omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt (VVM-pligt) efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Forudsætningerne for vurderingen om ikke miljøvurderingspligt er som beskrevet under ovenstående afsnit om særkender ved projektet og forebyggende foranstaltninger.

Høringsbemærkninger

Berørte myndigheder, herunder Struer Kommunes plankontor, naturkontoret samt team Miljø og Forsyning (spildevand og jord/grundvand), ejendommens ejer samt byggeherre og dennes rådgiver/ansøger har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse.

Der er i den anledning ikke indgivet bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 29. januar 2019.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.

Klagefristen er, jf. miljøvurderingslovens § 51, 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Struer Kommunes hjemmeside.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen jf. miljøvurderingslovens § 52.

Når du klager, skal du betale et gebyr med betalingskort i Klageportalen.

Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation.

Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet².

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning

Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Søgsmål

Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen
Miljøsagsbehandler

Bilag

Bilag 1 Bygherres ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens bilag 5, samt tilhørende bilag (situationsplan)

Bilag 2 Myndighedens screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven

Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen

Ejendommens ejer: Kurt Andersen Sjøgaard, Remmervej 7, Gudum, 7620 Lemvig

Bygherre: Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen, Hovedvejen 41, 7790 Thyholm

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

² Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr. 1715 af 27. december 2016 med senere ændringer om Miljø- og Fødevareklagenævnet



BILAG 4B SCREENINGSNOTAT OG BILAG

Bilag 2 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven³

Punkterne herunder refererer til bilaget.

1. Projekters karakteristika	
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:	
a) hele projektets dimensioner og udformning	Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen har den 3. januar 2019 søgt udvidelse/ændring af eksisterende affaldsbehandlingsanlæg med nedknusningsaktiviteter beliggende Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm, matrikel nummer 6h, Odby By, Odby. Der er søgt miljøgodkendelse samt indsendt ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven til et affaldsbehandlingsanlæg for midlertidigt oplag af 300 tons ikke-farligt affald i form af grene og trærødder samt bygge- og anlægsaffald som træ, der fremstår rå og ubehandlet. Der er endvidere søgt tilladelse til nedknusning af træet. Udvidelsen vil ske på eksisterende og miljøgodkendt oplags- og knuseplads for ikke-farligt affald i form af bygge- og nedrivningsaffald som beton, mursten og tegl. Udvidelsen af anlægget med den nye affaldsfraktion vil ske indenfor det fysiske areal for det eksisterende anlæg, der er omgivet af 2,5 meter højt beplantet jordvoldanlæg mod vest, syd og øst. Jordvolden er etableret i henhold til landzonetilladelse af 21. maj 2012. Struer Kommunes plankontor har i mailkorrespondance af 26. april 2017 med virksomheden tilkendegivet, at udvidelsen ikke kræver fornyet landzonetilladelse. Affaldstræet og den nedknuste flis heraf vil blive oplagret i den østlige ende af den eksisterende knuse- og oplagsplads. Anlægget er etableret i tilknytning til en til virksomheden hørende eksisterende maskinstation/entreprenørvirksomhed, beliggende på adressen Hovedvejen 41, 7790 Thyholm. Entreprenørvirksomheden er indrettet med et til driften tilhørende garageanlæg med værksted til service af maskiner og udstyr, samt brændstoftankanlæg. Affaldsbehandlingsanlægget, oplagsplads og knuseaktiviteter Affaldsbehandlingsanlægget omfattes af godkendelsesbekendtgørelsen⁴ bilag 2, listepunkt K 206. "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding". Af vedlagte bilag 1 fremgår ansøgningen i henhold til miljøvurderingsloven inklusivt situationsplan for anlægget. Driftstiden for udvidelsen/ændringen er den samme som for det eksisterende anlæg, det vil sige mandage-fredage kl. 07.00-16.00.

³ Miljø- og Fødevareministeriets 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

	Der vil ikke forekomme knusning og materialehåndtering i weekender. Der søges om neddeling af træet 1-2 gange årligt af 1 dags varighed per gang. Der forventes et udvidet transportbehov for tung trafik på op til 50 lastbiltræk per år. Garageanlæg og værksted Eksisterende garageanlæg og værksted på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm vil blive anvendt til opstilling af og servicering af virksomhedens egne køretøjer, lastbiler, entreprenørmateriel med videre. I forbindelse med aktiviteterne opbevares på det eksisterende værksted mindre mængder af olie og kemikalier, såsom motorolie, kølervæske og sprinklervæske, ligesom der opbevares/håndteres mindre mængder af farligt affald som for eksempel spildolie, akkumulatorer, absorptionsmidler forurenede med farligt affald med videre. Håndteringen af råvarerne og af farligt affald sker indendørs på værkstedet. Brændstoftankanlæg Tankning af virksomhedens køretøjer og maskiner vil foregå ved et eksisterende overjordisk opstillet 5.900 liters dieselolietankanlæg. Anlægget er placeret under tag i det eksisterende værksted på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm og på tæt belægning, således at al spild kan opsamles. Til- og frakørsel, samt interne køreveje Eksisterende ind- og udkørsel til pladsen benyttes uændret. Miljøklasse Affaldsbehandlingsanlæg vurderes generelt hørende til miljøklasse 4, dog miljøklasse 7, når der er tale om nedknusningsanlæg for byggeaffald. Industrispildevand Der genereres ikke væsentlige mængder industrispildevand fra aktiviteterne. Afstrømmende overfladevand forventes nedsivet på stedet. Øvrigt tag- og overfladevand Der findes ingen bebyggelse eller befæstede arealer indenfor affaldsbehandlingsanlæggets afgrænsning, hvorfor der ikke genereres øvrigt tag- og overfladevand. Arealanvendelsen og byggeri Det eksisterende udstykkede areal til anlægget andrager 6.750 m². Yderligere byggeri Der vil ikke blive etableret yderligere bygninger på grunden i forbindelse med projektet. Der vil i tilknytning til udvidelsen med ny affaldsfraktion ikke ske bygningsmæssige ændringer eller yderligere byggeri. Andre benyttelse af arealet Anlægget er etableret på lejet areal. Der er ikke andre ejere end bygherre, der skal anvende arealet.
b) kumulation med andre	Der findes ikke andre tilsvarende projekter i lokalområdet, bortset fra bygherres

eksisterende og/eller godkendte projekter	eget eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. De væsentligste påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter vurderes værende kraftig støj fra neddeling og knusning, samt støj fra håndtering af materialer, sortering med videre samt fra tung trafik. Endvidere kan forekomme støv fra neddeling og knusning af affald og i øvrigt fra håndtering og oplagring af materialer. Der vil kunne ske spild fra brændstof, olie og/eller kemikalier i forbindelse med påfyldning og reparation af køretøjer, samt fra oplag af olie og kemikalier. Dette forhold er dog ikke ændret i forbindelse med den søgte udvidelse/ændring. Alle forhold vurderes ikke væsentligt generende i forhold til områdets anvendelse. Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignende aktiviteter.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Der skal ikke bruges vand i anlægsperioden. Der skal ikke anvendes væsentlige naturressourcer i anlægsperioden. I driftsfasen kan forventes et mindre årligt vandforbrug til oversprinkling med henblik på dæmpning af eventuelt støv fra aktiviteterne. Mængden er ukendt (angiveligt under 100 m³). Vandforsyningen vil kunne ske fra den eksisterende vandforsyning på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm, det vil sige fra privat, alment vandforsyningsanlæg. I driftsfasen forventes endvidere et årligt forbrug af diesel, motorolie med videre til køretøjer. Der skal ikke anvendes større mængder af naturressourcer i forbindelse med driften af virksomheden. Struer Kommune vurderer derfor, at der er tale om et forhold, der ikke er væsentligt i denne forbindelse.
d) affaldsproduktion	Spildevand Ejendommen Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm, matrikel nummer 6h, er beliggende udenfor kloakdeloplande. Der forventes ikke spildevand i forbindelse med anlægsfasen. Der vil forekomme minimal industrispildevand fra aktiviteterne i driftsfasen i form af afstrømmende overfladevand, der forventes nedsivet på stedet. Samlet vurderer Struer Kommune, at virksomhedens spildevandsproduktion og bortskaffelsen heraf ikke er væsentlige i denne sammenhæng. Farligt affald Der vil blive generet farligt affald fra værkstedsdriften i form af for eksempel spildolie, akkumulatorer, absorptionsmidler forurenet med farligt affald med

	videre. Der kan opstå farligt affald i forbindelse med affaldsbehandlingsanlægget i form af materialer, der utilsigtet tilkøres anlægget sammen med øvrigt affald og som frasorteres det tilførte træaffald, herunder for eksempel imprægneret eller malet træ. Der stilles i miljøgodkendelsen vilkår til sikring mod udslip, herunder blandt andet krav til overdækning, opsamling af spild, egenkontrol med videre. Struer Kommune vurderer, at affald kan bortskaffes inden for rammerne af allerede godkendte eller lovligt eksisterende affaldsordninger, bortskaffelses- og/eller genanvendelsesmetoder. Samlet vurderer Struer Kommune, at virksomhedens affaldsproduktion, -oplagring, -håndtering eller -bortskaffelse ikke er væsentlige i denne sammenhæng.
e) forurening og gener	Luftemissioner Der vil ikke forekomme væsentlig luftforurening fra affaldsbehandlingsanlægget ud over diffus forurening fra køretøjer, samt eventuelt støv fra oplag og knuseaktiviteter. Støv Der kan forekomme støv fra nedknusnings- og håndteringsprocesser, samt i forbindelse med ophvirvlet støv ved kørsel på den løse belægning af for eksempel knust beton. For at forhindre/minimere støvemissioner til omgivelserne vil der i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om reduktion heraf for eksempel ved vanding/befugtning. Modtagepladsen er endvidere indrettet med 2,5 meter højt voldanlæg med beplantning, der vil kunne opfange støv fra pladsen. Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige støvgener til omgivelserne fra aktiviteterne. Lugt Der er ikke tale om en anlægstype, der generelt har mange lugtproblemer. Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige lugtgener fra aktiviteterne. Spildevand Der vil kunne forekomme minimale mængder industrispildevand fra aktiviteterne i form af afstrømmende overfladevand, samt eventuelt percolat fra bionedbrydeligt affald. Spildevandet forventes nedsivet på stedet. Det forventes ikke, at der vil blive udarbejdet særskilt afgørelse om spildevandstilladelse med vilkår for afledningen, idet forholdet anses af minimalt omfang og uvæsentligt. Der er alene tale om en forholdsvis lille affaldsmængde svarende til et oplag på maksimalt 300 tons træaffald. Støj

	Der vil kunne forekomme støj for eksempel fra/i forbindelse med: ➤ Til- og frakørsel, tung trafik, ➤ intern transport, ➤ af- og pålæsning samt øvrig håndtering af materialer, herunder ➤ knuseaktiviteter, ➤ støjende aktiviteter fra værkstedet. Ejendommen er beliggende i landzone udenfor kommuneplanrammeområder, ligesom der ikke findes en lokalplan for området. Der er den 21. maj 2012 meddelt landzonetilladelse til etablering af knuseplads med tilhørende oplagsplads på ejendommen matrikel 6h, Odby By, Odby, beliggende Hovedvejen 41A. Nærmeste kommuneplanlagte boligområde - landsbyområde 10L 2 Odby By - findes i afstand af cirka 900 meter mod sydøst. Nærmeste lokalplanlagte boligområde - L3.1 - findes i afstand af cirka 1.500 meter mod sydøst. Affaldsbehandlingsanlægget afgrænses af åbent land med enkeltstående boliger. Beboelsen på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm bebos af bygherre selv, hvorfor der ikke tages hensyn til eventuelle afstandskrav til denne bolig. Nærmeste boliger derud over er beliggende på nabomatrikel (skel mod skel) på Hovedvejen 43, 7790 Thyholm. Afstanden målt fra affaldsbehandlingsanlægget til selve boligen på nabomatriklen er cirka 350 meter. Endvidere findes i afstand af cirka 235 meter sydvest for affaldsbehandlingsanlægget en bolig på Lysterkjærvej 2, 7790 Thyholm, og mod nord i afstand af cirka 325 meter findes bolig på Hovedvejen 45, 7790 Thyholm. Der foreligger ingen støjdokumentation. Der er dog i miljøgodkendelsen for det eksisterende anlæg fastlagt støjgrænseværdier for det eksisterende anlæg. Det vurderes, at nedknusning af træaffald vil kunne rummes indenfor de eksisterende støjgrænseværdier for virksomhedens aktiviteter, dels idet der er tale om begrænset udvidelse i knuseaktiviteter, dels idet støj fra knusning af træ ligger væsentligt lavere end støj fra håndtering og knusning af hårde materialer som beton og tegl. Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om at imødegå støjforholdene, herunder fastsættelse af støjgrænseværdier og vilkår om egenkontrol for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, eventuelt ved indsendelse af dokumentation for overholdelse af disse. På dette grundlag vurderer Struer Kommune, at der ikke vil være væsentlige støjgener fra virksomheden. Der forventes ikke væsentlige emissioner til luft eller spildevand i forbindelse med driften af det ansøgte. Lys Der vil ikke blive etableret lysmaster eller lignende belysning på pladsen. Struer Kommune vurderer samlet, at det ansøgte ikke vil give anledning til begrænsninger for anvendelsen af naboarealer.
f) risikoen for større	Virksomheden og dens aktiviteter er ikke omfattet af bekendtgørelsen om

ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer⁵. Virksomheden håndterer i forbindelse med værkstedet mindre mængder fast og flydende farligt affald. Der findes ikke større olietankanlæg (på 6.000 liter og derover) eller nedgravede rørføringer i forbindelse med olietankanlæg. Med baggrund i de af virksomheden oplyste forhold samt de vilkår, der fastsættes i miljøgodkendelsen i overensstemmelse med gældende krav i standardvilkårene, vurderer Struer Kommune, at der ikke er risiko for væsentlige uheld.
g) risikoen for menneskers sundhed (for eksempel som følge af vand- eller luftforurening)	Ikke relevant.
2. Projekters placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:	
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Ejendommen er beliggende i landzone. Kommuneplanrammeområde, lokalplanområde og zonetilladelse Ejendommen er beliggende udenfor kommuneplanrammeområder og udenfor lokalplanlagte områder. Der er tidligere udarbejdet en zonetilladelse til oplagspladsen, ligesom det tidligere er vurderet, at udvidelsen med den nye affaldsfraktion vil kunne rummes indenfor denne zonetilladelse. Det ses således, at projektet er i overensstemmelse med plangrundlaget.
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	I henhold til jordforureningsloven⁶ findes at: Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering. Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1). Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2). Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der stilles i miljøgodkendelsen vilkår i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcer. Virksomheden er ikke beliggende i et råstofområde, et skovområde eller lign. Struer Kommune vurderer med baggrund heri, at det ansøgte i sig selv ikke kommer til at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand.
c) Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
i) vådområder, områder langs bredder,	Der findes ingen sø- eller åbeskyttelseslinier.

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

⁶ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurennet jord

flodmundinger	Nærmeste beskyttede vandløb findes i afstand af cirka 1,7-1,8 km i retning mod sydøst, øst for Uglev By. Nærmeste beskyttelse sø, afstand 580 meter mod nordøst ved Bjørndal By. Beskyttet overdrev/mose i afstand af cirka 420 meter mod nord ved Bjørndal Huse. Virksomheden udleder ikke væsentlige næringsstoffer, hverken vand- eller luftbåren. Grundet afstandene vil heller ikke være direkte fysiske påvirkninger (for eksempel dræning) af vådområder, hverken i anlægsfasen eller permanent, som følge af anlægget. Struer Kommune vurderer, at affaldsbehandlingsanlægget ikke vil indebære en væsentlig påvirkning af vådområderne.
ii) kystområder og havmiljøet	Ejendommene er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Dette forhold er vurderet i forbindelse med meddelelse af zonetilladelse. Heraf fremgår blandt andet, at aktiviteten ikke vurderes at påvirke den landskabelige oplevelse væsentligt.
iii) bjerg- og skovområder	Der er ingen væsentlige skov- eller bjergområder, hvorfor Struer Kommune vurderer, at punktet er irrelevant.
iv) naturreservater og -parker	Nærmeste natur- og vildtreservat findes i afstand af cirka 5 km mod nordøst. Det ansøgte er ikke beliggende i nærheden af eksisterende eller til hinder for planlagte reservater eller naturparker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	Cirka 850 meter mod vest ligger nærmeste Natura 2000-område – fuglebeskyttelses- og habitatområde. Nærmeste Ramsarområde ligger cirka 12 km mod vest. Struer Kommune vurderer, at aktiviteterne ikke kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget. Vurderingen bygger på, at virksomhedens emissioner er reguleret jævnfør ovenstående beskrivelser, samt at virksomhedens arealer ikke rummer leve-, opholds- eller fourageringsmuligheder for arter på udpegningsgrundlaget. Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens⁷ § 29 a (og habitatdirektivets⁸ bilag IV). Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.
vi) områder, hvor det ikke	Struer Kommune er ikke bekendt med, at der i nærheden af virksomheden

⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 med senere ændring af lov om naturbeskyttelse

⁸ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer

er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	findes områder, hvor miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Projektet vurderes derfor ikke at ville medføre væsentlig påvirkning af sådanne områder.
vii) tætbefolkede områder	Anlægget etableres i landzone, og ikke i et tæt befolket område. Nærmeste boliger i det åbne land findes i afstande af cirka 300 meter fra anlægget. Virksomheden forventes ikke at påvirke nærområdet.
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.	Ikke relevant. Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af de vigtige landskaber i området ved etableringen, ligesom det vurderes, at anlægget ikke vil påvirke landskabet betydeligt visuelt.
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (for eksempel geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Samlet set vurderer Struer Kommune, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af vigtige landskaber i området, eller anlægget vil kunne berøre et stort antal personer, for eksempel i forbindelse med uheld eller lignende.
b) indvirkningens art	-
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter	Påvirkningerne har ingen sporbar effekt udenfor hverken landets - eller kommunens - grænser. Struer Kommune vurderer derfor, at punktet er irrelevant.
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der er tale om blivende anlæg og aktiviteter, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være sandsynlige inden for virksomhedens driftstid. Struer Kommune vurderer dog, at disse påvirkninger ikke er mere komplekse end, at de vil kunne reguleres efter vilkår svarende til standardvilkårene i miljøgodkendelsen.
e) indvirkningens sandsynlighed	-
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Det ansøgte vil være permanent. Miljøpåvirkningen er derfor vedholdende, men Struer Kommune vurderer, at støj- og luftforureningen fra anlægget er reversible påvirkninger, hvis det ansøgte opgives.
g) kumulationen af	Aktiviteternes støjforhold reguleres, således at det virksomhedens samlede

projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	støjpåvirkning skal kunne overholde de vejledende støjgrænseværdier.
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	-



STRUER
KOMMUNE

CENTER FOR PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

BILAG 5

BILAG 5A AFGØRELSE OM IKKE-AT UDARBEJDE EN BASISSTILSTANDSRAPPORT (BTR)

DATO: 23-04-2019

KOGSGAARD MILJØ ApS
Fabriksvej 13
6980 Tim

JOURNALNUMMER
09.02.00-P19-2-19

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

KIRSTEN HANSEN

T: 96848454

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport – Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen's affaldsbehandlings-anlæg, Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm

Struer Kommune har den 19. marts 2019 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer i forbindelse med Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen's eksisterende affaldsbehandlings-anlæg for ikke farligt bygge- og anlægsaffald, herunder nedknusningsaktiviteter for beton, tegl og affaldstræ, samt tilhørende garage-anlæg, værksted, brændstoftankanlæg mv.

Anlægget er beliggende Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm på matr.nr. 6a og 6h, begge Odby By, Odby.

Affaldsbehandlingsanlægget omfattes af godkendelsesbekendt-gørelsen⁹ bilag 1 og bilag 2 med flere listepunkter.

Hovedlistepunktet¹⁰ anses værende bilag 1, punkt 5.3. b) "Nyttig-gørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvor-under en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand: ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding".

Flere af virksomhedens aktiviteter vurderes teknisk og forurenings-mæssigt forbundne. Godkendelsespligten omfatter derfor alle aktivite-ter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundne med en bilag 1-aktivitet, og omfattes af de regler, der gælder for bilag 1 anlæg, uanset om de i sig selv er på bilag 2 eller ikke er listeaktiviteter.

Baggrund for afgørelsen

Når godkendelsesmyndigheden har modtaget en ansøgning om godkendelse af en bilag 1-virksomhed, herunder om godkendelse af en udvidelse eller ændring, træffer myndigheden, og inden der meddeles miljøgodkendelse, afgørelse i henhold til godkendelsesbekendt-gørelsen § 15 om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basis-tilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendt-gørelsen § 14.

Basistilstandsrapporten er et redskab til at foretage sammenligning mellem den forureningstilstand, der foreligger ved virksomhedens start, og tilstanden, når virksomheden på sigt ophører. Formålet er således at fastlægge basisforureningstilstanden i jord og grundvand, hvorved det ved virksomhedens ophør kan fastlægges hvilken forurening, der er opstået i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og drift.

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

¹⁰ Det Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport

Struer Kommune afgør, at der ikke skal udarbejdes en basistilstands-rapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14 i forbindelse med Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen's affaldsbehandlingsanlæg beliggende Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm på matr.nr. 6a og 6h, begge Odby By, Odby.

Struer Kommune vurderer, at ingen af de relevante farlige stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med affaldsbehandlingsanlægget, vil kunne medføre en risiko for en længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Oplysninger

Struer Kommune har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer af Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen's affaldsbehandlingsanlæg, og i tilknytning til udførte miljø-tilsyn med virksomheden, modtaget oplysninger om de stoffer, som Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen bruger og/eller frigiver i forbindelse med aktiviteterne på/ved affaldsbehandlingsanlægget, samt oplysninger om arealets tidligere anvendelse.

Affaldsoplagspladser

Der vil blive oplagret ikke-farligt affald i form af beton, tegl og træ på udendørs oplagsplads, se vedlagte bilag 1. Der vil være tale om oplag af faste stoffer.

Affaldsfraktionerne, der skal håndteres på arealerne, indeholder ikke farlige stoffer som f.eks. PCB, tungmetaller, olierester og asbest.

Frasorteret ikke-farligt affald vil blive opbevaret i overdækket container på oplagsplads med fast belægning i form af knust beton.

Afstrømningen af overfladevand fra arealet kan opsamles og gen-anvendes til oversprinklingsformål på samme areal.

Værkstedet

Der anvendes en række olie og kemikalier i forbindelse med værk-stedsaktiviteterne på ejendommen, herunder f.eks. motorolie, spild-olie, smørefedt, kølervæske, bremsevæske mv. Visse af disse produkter vil være klassificeret som farlige.

Alle produkter opbevares og håndteres indendørs i værkstedet på tæt belægning med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord eller grundvand.

Brændstoftankanlæg

Tankning (diesel) af virksomhedens maskiner vil foregå ved et over-jordisk 1.300 liter dieselolietankanlæg. Anlægget er placeret i værkstedet under tag og på tæt belægning, således at al spild kan opsamles.

Arealernes tidligere anvendelse

Arealet har hidtil været anvendt som oplagsplads for ikke-farligt affald som tegl og beton.

Der er ikke registreret jordforurening på arealerne, ligesom der ikke er foregået aktiviteter på arealerne, der giver anledning til mistanke om forureninger på grunden.

Kommunens vurdering og begrundelse

Struer Kommune er forpligtiget til at vurdere, om Thyholm Maskin-station V/Rene Espesen bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14.

Farlige stoffer er ifølge IE-direktivet stoffer eller blandinger, som klassificeres som farlige efter artikel 3 i Rådets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af

stoffer og blandinger, der som følge af deres farlige karakter, mobilitet, persistens¹¹ og bionedbrydelighed kan forurene jord eller grundvandet.

De relevante farlige stoffer, der bruges, fremstilles eller frigives af virksomhederne, kan eksempelvis indgå som råmaterialer, produkter, mellemprodukter, biprodukter, affald eller dele heraf samt i emissioner, der udledes fra anlægget.

Stoffet skal bruges, frigives eller fremstilles fra en aktivitet omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen eller fra en aktivitet, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Dette betyder, at eksempelvis en olietank, der bruges til opvarmning af kontor-bygninger, ikke udløser et krav om basistilstandsrapport, mens en olietank, der bruges til brændstof til maskinparken, der anvendes til bilag 1-anlægget, kan udløse krav om basistilstandsrapport.

Vurderingen indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening.

Forureningen skal efter kommunens vurdering således fortolkes som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og/eller grundvand på virksomhedens areal fra de relevante farlige stoffer, der hidrører fra aktiviteter på virksomheden, omfattet af IE-direktivet.

Affaldsoplagspladsen

Det vurderes, at oplagene er af en karakter (faste stoffer), hvor mobiliteten er begrænset. Endvidere vurderes det, at oplagene vil ske på areal med en beskyttelse i form af belægning af knust beton med kontrollerede afløbsforhold, hvorved risikoen for, at oplagene vil kunne forurene jord og grundvand er minimal.

Det vurderes, at der ikke er en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening i forbindelse med oplagene.

Værkstedet

På værkstedet vil blive anvendt eller produceret farlige stoffer som f.eks. olie af forskellige type, og spildolie.

Opbevaringen af de relevante farlige stoffer i forbindelse med værkstedet vil foregå indendørs på tæt betonbelægning uden mulighed for afløb via kloak.

Oplagene vil ske med spildopsamling og uden risiko for, at spild kan afledes til jord eller grundvand.

Det vurderes, at oplaget sker, således at det ikke kan forurene jord eller grundvandet, ligesom det vurderes, at mængderne ikke udgør en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening.

Brændstoftankanlæg

Diesel til tankning af virksomhedens materiel vil blive opbevaret i et mindre (< 6.000 liter) typegodkendt overjordisk olietankanlæg, placeret indendørs og på tæt underlag uden afløb til kloak. Der er etableret spildsikring, således at spild af brændstof opsamles og uden risiko for, at spild kan afledes til jord eller grundvand.

Det vurderes, at oplaget sker, således at det ikke kan forurene jord eller grundvandet, ligesom det vurderes, at oplaget ikke udgør en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening.

¹¹ Et stofs modstand mod nedbrydning ved naturlige processer. Udtrykket anvendes bl.a. om miljøgifte som fx DDT, PCB og dioxiner, der nedbrydes meget langsomt i naturen

Arealernes tidligere anvendelse

Der har ikke hidtil foregået aktiviteter på arealerne, der giver anledning til mistanke om basisforurening af arealerne ved virksomhedens start, hvorfor det vurderes, at basisforureningen ved virksomhedens opstart svarer til "jomfruelig" jord.

Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer samlet set, at virksomhedens brug og håndtering af de anvendte stoffer ikke vil udgøre en risiko for en længerevarende negativ påvirkning af jord- og grundvand.

Oplagene er af forholdsvis begrænset omfang og ved udslip til jorden vil stofferne blive fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jord-mineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding.

Høringsbemærkninger

Virksomheden, ejendommens ejer og berørte myndigheder har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger hertil inden høringsfristens udløb.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 23. april 2019.

Klagevejledning

Når godkendelsesmyndigheden på baggrund af oplysningerne fra virksomheden træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, indgår denne afgørelse og grundlaget for afgørelsen af den samlede afgørelse om miljøgodkendelse.

En afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport i forbindelse med en miljøgodkendelse kan ikke påklages særskilt til anden administrativ myndighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 4, men først påklages sammen med den samlede afgørelse om miljøgodkendelse.

Søgsmålsvejledning

Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen
Miljøsagsbehandler

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan

Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)



STRUER
KOMMUNE

**PLAN- & MILJØ
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER**

BILAG 6



BILAG 6A VILKÅRSBIBLIOTEK

Oversigt over vilkår, revurdering (§ 41a eller § 41b) og miljøgodkendelse (§ 33)

Forkortelser:

RMG 19 = Afgørelse om revurdering og tillægsgodkendelse af 14. maj 2019

K206.x. = Standardvilkår, jf. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017, afsnit 18, punkt K 206, efterfulgt af x = standardvilkårsnr.

MG 12 = Miljøgodkendelse af 23. maj 2012

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Ændret	Udeladt	Nyt/tilføjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vilkårs nr.	Bemærkninger
Generelt										
RMG19		En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Personalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.							3.1.1	Se oprindeligt vilkår nr. 3.1.3.
RMG19		Hvis godkendelsen til de udvidede/ændrede aktiviteter ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder denne del af nærværende godkendelse, hvorefter afgørelsen alene vil omhandle revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse.							3.1.2	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 32. Se oprindeligt vilkår nr. 3.1.5. Udeladt i forhold til eksisterende forhold, jf. § 41. Ændret/tilføjet i forhold til udvidelsen, jf. § 33.
RMG19		Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Struer Kommune, Center for Plan og Miljø (godkendende og tilsynsførende myndighed) før virksomheden: - helt eller delvis overdrages, udlejes							3.1.3	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 50.

		eller bortforpagtes, - indstiller driften eller dele heraf i en længere periode eller permanent, - genoptager driften, efter at den har været indstillet i en længere periode. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres ved permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Orienteringen skal være skriftlig og skal fremsendes, før ændringerne indtræder.								
RMG19		Forureningsbegrænsende foranstaltninger, der følger af godkendelsens vilkår, skal være udført, inden anlægget må tages i brug.							3.1.4	
RMG19 K206.2		Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.							3.1.5	Se oprindeligt vilkår nr. 3.2.4.
MG12	3.1.1	Knusepladsen skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.								En forudsætning, jf. lovens § 33, hvorfor vilkår herom ikke anses fornøden.
MG12	3.1.2	Ændringer eller udvidelser, såvel bygningsmæssige som driftsmæssige, der indebærer eller kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes før ændringen eller								En forudsætning, jf. lovens § 33, hvorfor vilkår herom ikke anses fornøden.

		udvidelsen er godkendt af Struer Kommune.							
MG12	3.1.3	De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.						3.1.1	
MG12	3.1.4	Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Ved driftsuheld, der kan medføre forurening, skal kommunen orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen						3.2.2 3.8.2	
MG12	3.1.5	Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen (annonceringsdagen), bortfalder den.						3.1.2	Udnyttelsen af den eksisterende godkendelse er sket og vilkåret forældet. Det nye tilsvarende vilkår dækker herefter alene tillægsgodkendelsen vedr. de nye aktiviteter.

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Indretning og drift										
Monitering af jord og grundvand										
RMG19		Der skal etableres en monitoringsboring i tilknytning til pladsen, med et filter umiddelbart under grundvandsspejlet. Boringen skal have en tæt overbygning, og denne skal altid være aflåst. Boringen må ikke placeres således, at den kan påkøres. Boringen skal udføres af en autoriseret brøndborer.							3.2.1	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2, når den samlede virksomhed omfattes som bilag 1-virksomhed.
Ikke-farligt affald										
RMG19 K206.3		Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.							3.2.2	Se oprindeligt vilkår nr. 3.1.4.
RMG19 K206.4		Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner: [tabel 1 mgl.]							3.2.3	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 8. Se oprindeligt vilkår nr. 3.2.2.
RMG19 K206.5		Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.							3.2.4	Se oprindeligt vilkår nr. 3.2.5.
RMG19 K206.6		Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.							3.2.5	Se oprindeligt vilkår nr. 3.2.3.

RMG19 K206.7		Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.							3.2.6	Se oprindeligt vilkår nr. 3.2.4.			
RMG19 K206.8		Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.							3.2.7				
RMG19 K206.9		Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som for eksempel. et vandings- eller sprinklersystem.							3.2.8				
MG12	3.2.1	Der må tilføres byggeaffald til nedknusningspladsen på hverdage mandag-fredag i tidsrummet kl. 7.00-16.00. Der må ikke tilføres byggeaffald på lørdage, søndage og helligdage. Nedknusning med tilhørende sortering og oplagsaktivitet må ske på hverdage mandag-fredag i tidsrummet kl. 7.00-16.00. Der må ikke foretages knusning på lørdage, søndage og helligdage.											
MG12	3.2.2	Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder: <table><tr><td>Affalds-</td><td>EAK-</td><td>Maks. oplag</td></tr></table>	Affalds-	EAK-	Maks. oplag							3.2.3	Vilkåret ændres, således at der ved udvidelse med nye affaldsfraktioner fortsat er samme maksimale samlede oplagsstørrelse.
Affalds-	EAK-	Maks. oplag											

		<table><tr><td>arter / Frak-tioner</td><td>kode eller anden identifi-ka-tion</td><td>for væsentlige affaldsarter/-fraktioner</td></tr><tr><td>Beton</td><td>17 01 01</td><td rowspan="3">Pladsens sam-lede maksi-male oplags-størrelse må ikke overstige 2500 m³</td></tr><tr><td>Mursten</td><td>17 01 02</td></tr><tr><td>Tegl og keramik</td><td>17 01 03</td></tr></table>	arter / Frak-tioner	kode eller anden identifi-ka-tion	for væsentlige affaldsarter/-fraktioner	Beton	17 01 01	Pladsens sam-lede maksi-male oplags-størrelse må ikke overstige 2500 m³	Mursten	17 01 02	Tegl og keramik	17 01 03								
arter / Frak-tioner	kode eller anden identifi-ka-tion	for væsentlige affaldsarter/-fraktioner																		
Beton	17 01 01	Pladsens sam-lede maksi-male oplags-størrelse må ikke overstige 2500 m³																		
Mursten	17 01 02																			
Tegl og keramik	17 01 03																			
MG12	3.2.3	Byggeaffald til oplagring og nedknusning skal være uforurenet tegl og beton, herunder jernarmeret beton, der ikke indeholder andre affaldstyper. Byggeaffaldet skal være rent og egnet til genanvendelse. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald og asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. Affald, der ikke er egnet til genanvendelse, skal frasorteres og bortskaffes så hurtigt som muligt, herunder sodsværtede mursten, eternit, glaseret tegl, organisk affald, tjæreholdige materialer, PCB-fugemasse og skorstensrester mv.						3.2.5	Vilkåret ændres i hht. standardvilkår, og således at store dele af vilkåret udgår. De udgåede dele af vilkåret anses omfattet af de gældende bestemmelser i affaldsbekendtgørelsens kapitel 9 om erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialeudnyttelse, og vilkår herom ikke anses fornøden.											
MG12	3.2.4	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares						3.2.6 3.1.5												

		enten i en overdækket container eller på et område under tag og med impermeabel belægning. (Ved en impermeabel belægning forstås et område med fast belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet, og som giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør).								
MG12	3.2.5	Adgangen til aflæsning af byggeaffald på pladsen skal kontrolleres af den, der forestår driften af anlægget. Affaldet skal efter modtagelse hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.							3.2.4	
MG12	3.2.6	Byggeaffaldet må maksimalt oplagres 12 måneder på virksomheden regnet fra modtagelsen af det enkelte læs. Tilsynsmyndigheden kan pålægge virksomheden at dokumentere, at den maksimale oplagringstid overholdes.								
MG12	3.2.7	Nedknusning må foregå i op til maksimalt 14 påbegyndte dage pr. kalenderår.								

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Luftforurening										
Lugt										
RMG19 K206.10		Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.							3.3.1	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 9. Se oprindeligt vilkår nr. 3.3.1.
MG12	3.3.1	Driften af knusepladsen må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.								
Støv										
RMG19 K206.11 MG12	3.3.2	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.							3.3.2	
RMG19 K206.12		Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.							3.3.3	Se oprindeligt vilkår nr. 3.3.3.
MG12	3.3.3	Nedknusning må ikke foregå under ugunstige vejrforhold, herunder stærk blæst eller vindretninger, der medfører, at knuseaktiviteterne bliver særligt generende for naboejendomme. Hvis der uden for virksomhedens område							3.3.3	Første del af vilkåret udelades i hht. Standardvilkår.

		konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Støj										
RMG19		Virksomhedens samlede bidrag (målt udendørs) til støjbelastningen må for de i tabel 2 nævnte områder ikke overskride grænseværdierne angivet i tabellen. [tabel 2 mgl.] Grænseværdien skal være overholdt inden for følgende referencetidsrum: For dagperioden på hverdage, mandag til fredag samt søn- og helligdage i tidsrummet klokken 07.00 - 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage i tidsrummet klokken 07.00 - 14.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra klokken 14.00 - 18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes inden for det meste støjbelastede tidsrum på 4 timer. For aftenperioden klokken 18.00 - 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden klokken 22.00 - 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må							3.4.1	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 3. Se oprindeligt vilkår nr. 3.3.4.

		overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time. Referencetidsrum på lørdage og søndage er fastsat efter ”Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger”, nummer 10, november 1989. Maksimalværdien (maksimalværdi med tidsvægtning ”fast” i dB(A)) målt om natten ved boliger i områdetype 8 må ikke overskride grænseværdien i tabel 2 med mere end 15 dB(A). Grænseværdierne gælder for støjen i frit felt.										
MG12	3.3.4	Den samlede virksomhed (knuseplads og maskinstation) må ikke give anledning til et støjbidrag ved enkeltliggende ejendomme i det åbne land, der overstiger nedenstående værdier angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau. <table border="1"><tr><td>Mandag til fredag kl. 7.00 – 17.00 (Maskinstation: lørdage kl. 7.00 – 13.00)</td><td>55 dB(A)</td></tr></table>	Mandag til fredag kl. 7.00 – 17.00 (Maskinstation: lørdage kl. 7.00 – 13.00)	55 dB(A)							3.4.1	
Mandag til fredag kl. 7.00 – 17.00 (Maskinstation: lørdage kl. 7.00 – 13.00)	55 dB(A)											
Vibrationer												
MG12	3.3.5	Virksomheden må ikke give anledning til vibrationer, der overstiger 75 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau L_w re. 10^{-6} m/s ved enkeltliggende ejendomme i det åbne land.										

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Spildevand										
MG12		Overfladevand fra affaldsbehandlingsanlægget skal ledes via sump til opsamlingstank.							3.5.1	
MG12		Vand fra opsamlingstanken må anvendes til oversprinklingsformål.							3.5.2	
MG12		I tilfælde af manglende vand til sprinkling kan der bruges vand fra vandforsyningsselskabets ledning							3.5.3	
MG12		Opsamlingstanken skal oprensnes efter behov, dog mindst én gang hvert 2. år							3.5.4	
MG12		Det oprensede materiale fra opsamlingstanken kan oplægges til afvanding på affaldsoplagspladsen og afvandingen skal foregå til sumpen til opsamlingstanken.							3.5.5	
MG12		Det oprensede materiale fra opsamlingstanken skal bortskaffes af affaldstransportører eller -indsamlere, som er godkendt til at håndtere og modtage denne type affald, og som fremgår i det nationale affaldsregister							3.5.6	
MG12		Virksomheden skal på forlangende af tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at tømning og oprensning af opsamlingstanken er foretaget, hvordan det oprensede materiale er bortskaffet, samt hvor meget oprensede materiale der er bortskaffet							3.5.7	
MG12		Ved oprensning og tømning af opsamlingstank skal denne kontrolleres							3.5.8	

		for fejl og mangler.								
MG12		Der skal være mulighed for at udtage en vandprøve fra opsamlingsstanken i samme dybde, som der normalt pumpes fra. Prøven skal kunne udtages, så den bliver repræsentativ for det industrispildevand, der anvendes til oversprinkling							3.5.9	
MG12		Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra overfladebassinet skal overholde følgende grænseværdier: [tabel 3 mgl.]							3.5.10	
MG12		Ved vurdering af om grænseværdierne i tilladelsen er overholdt, må disse ikke overskrides på noget tidspunkt (absolutte krav).							3.5.11	
MG12		Såfremt en grænseværdi overskrides, skal virksomheden til Struer Kommune sende en redegørelse for overskridelsen senest en måned efter, at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal blandt andet indeholde en forklaring på, hvorfor kravværdierne ikke er blevet overholdt, hvilke foranstaltninger dette gav anledning til og eventuelle procesændringer							3.5.12	
MG12		Såfremt grænseværdierne ikke er overholdt jf. vilkår 3.5.10 og 3.5.11, er vandet uegnet til anvendelse til oversprinkling og skal derfor bortskaffes efter nærmere aftale med godkendelsesmyndigheden.							3.5.13	
MG12		Hvis der opstår mistanke om, at virksomhedens industrispildevand indeholder andre skadelige stoffer, kan Struer Kommune forlange, at							3.5.14	

		virksomheden skal lade spildevandet analysere for disse af akkrediteret laboratorium.								
MG12		Udgifterne til prøvetagning og analyse af spildevandet påhviler virksomheden.							3.5.15	

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Affald										
MG12	3.3.8	Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede, udstyret med alarm eller forsynet med spildbakke, der har et opsamlingsvolumen der mindst modsvarer største beholderenhed. Beholderne skal være placeret på en oplagsplads med impermeabel belægning, under tag og beskyttet mod vejrlig. Sump eller opsamlingskar med olie- eller brændstofrester skal tømmes, når den er 3/4 fuld, og indholdet bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes egnet opsugningsmateriale på virksomheden, f.eks. vermiculit, kattegrus eller lignende.							3.6.4	
MG12	3.3.9	Affald skal bortskaffes iht. Struer Kommunes regulativer og anvisninger.								Øvrig lovgivning skal til enhver tid overholdes, hvorfor vilkår herom ikke anses fornøden.

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Jord og grundvand										
Monitering af jord og grundvand										
RMG19		I monitoringsboringen skal måles for følgende parametre: - pH, - ledningsevne, - ilt, - redox, - bly, - cadmium, - chrom total, - kobber, - zink, - benzen og - totalkulbrinter (C5-C35). Der skal med henblik på at fastslå baggrundstilstanden på stedet udtages en prøve senest 2 måneder fra meddelelsen af denne afgørelse. Herefter skal der udtages en prøve mindst hvert 5. år for grundvand.							3.6.1	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2, når den samlede virksomhed omfattes som bilag 1-virksomhed.
Brændstoftankanlæg										
RMG19 K206.13		Overjordiske tanke til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af							3.6.2	Se oprindeligt vilkår nr. 3.3.6. Irrelevante del af standardvilkåret er udeladt, herunder vedr. fyringsolie og brug af spildbakke/grube.

		afløbsvandet.								
MG12	3.3.6	Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger og -pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en impermeabel belægning, der er indrettet med fald mod sump eller opsamlingskar, der kan rumme et volumen der modsvarer største tankvolumen. Sump eller kar skal være overdækket, så det er beskyttet mod vejrlig.							3.6.2	
Ikke-farligt affald										
RMG19 K206.14		Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.							3.6.3	
Farligt affald										
RMG19 K206.15		Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme							3.6.4	Se oprindeligt vilkår nr. 3.3.8.

		indholdet af den største beholder, der opbevares.								
Belægninger										
RMG19 K206.16		Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.							3.6.5	Se oprindeligt vilkår nr. 3.3.5.
MG12	3.3.7	Befæstede og impermeable arealer skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede impermeable arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaderne er udbedret.							3.6.5	
Vaskeplads										
K206.17		Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.								Udelades, idet der ikke findes vaskeplads/vaskeaktiviteter.

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Egenkontrol, journal mv.										
Støj										
RMG19		Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt							3.7.1	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.
RMG19		Indebærer dokumentationen støjmålinger, skal disse målinger foretages under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift							3.7.2	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.
RMG19		Kravet kan højst fremsættes én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår 3.4.1 ikke overholdes							3.7.3	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.
RMG19		Støjberegninger eller støjmålinger skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterende organer godkendt af EA (European cooperation for Accreditation) til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.							3.7.4	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.
RMG19		Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jævnfør vejledning nummer 6/1984 Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jævnfør							3.7.5	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.

		Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993								
RMG19		Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse.							3.7.6	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.
RMG19		Målerapporten skal sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne er foretaget.							3.7.7	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.
RMG19		Grænseværdierne for støj, jævnfør vilkår 3.4.1, anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).							3.7.8	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.
RMG19		Grænseværdierne for støj, jævnfør vilkår 3.4.1, anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3							3.7.9	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.3.

		dB(A).								
MG12	3.4.3	Såfremt tilsynsmyndigheden finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden lade foretage en måling og/eller beregning af støjbidraget fra virksomheden i omgivelserne. Måling og/eller beregning af støjbidraget skal foretages i overensstemmelse med bilag 4 om ”dokumentation af vilkår for støj” og bekostes af virksomheden							3.7.1-3.7.9	
Belægninger										
RMG19 K206.18		Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.							3.7.10	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.1.
MG19 K206.19		Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.							3.7.11	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.1.
MG12	3.4.1	Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt sumpe. Dette kan gøres etapevist. Resultatet af besigtigelser og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.							3.7.10 3.7.11 3.7.19	
Spildevand til oversprinklingsformål										
RMG19		6 måneder efter at driften af							3.7.12	

		spildevandsopsamlingssystemet er iværksat, og herefter en gang årligt, skal der udtages en vandprøve fra opsamlingstanken til analyse								
RMG19		Såfremt grænseværdier efter 4 års analyser er overholdt, kan virksomheden ansøge godkendelsesmyndigheden om eventuel nedsat prøvefrekvens							3.7.13	
RMG19		Prøven skal udtages og analyseres af akkrediteret laboratorium. Prøven skal udtages som stikprøve. Prøven udtages direkte fra opsamlingstanken							3.7.14	
RMG19		Prøven skal analyseres for de i vilkår 3.5.10 angivne parametre							3.7.15	
RMG19		Resultatet af prøven skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøveudtagningen.							3.7.16	
Manglende vilkårsoverholdelse										
		Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkårene ikke overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af vilkår medfører umiddelbart fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Virksomheden skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.							3.7.17	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 6.
Monitering af jord og grundvand										
		Resultatet af prøver fra monitoringsboring skal indsendes til tilsynsmyndigheden							3.7.18	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21,

		senest 1 måned efter prøveudtagningen. Hvis de efterfølgende analyser viser, at der er overskridelser i forhold til gældende grundvandskvalitetskriterier og at værdierne er væsentlig forskellige fra prøven inden pladsen blev taget i drift, skal Struer Kommune øjeblikkelig orienteres, og der skal straks udtages en ny vandprøve til analyse. Overskrider den nye prøve også de gældende grundvandskvalitetskriterier, skal der udarbejdes en risikovurdering. Risikovurderingen skal indeholde forslag til at nedbringe eller hindre yderligere forurening i jord og grundvand. Risikovurderingen skal desuden indeholde et forslag til fortsat drift, så udvaskningen stoppes.							stk. 2, når den samlede virksomhed omfattes som bilag 1-virksomhed.
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Driftsjournal										
Belægninger og modtaget affald										
RMG19 K206.20		Virksomheden skal føre en driftsjournal over: – Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. – Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.							3.7.19	Se oprindeligt vilkår nr. 3.4.1. og 3.4.2.
MG12	3.4.2	Virksomheden skal føre en driftsjournal over - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger eller sumpe. - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 3.2.4, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Ved udgangen af hvert kvartal							3.7.19	

		registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 3.2.2.								
		Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.								
Spildevand til oversprinklingsformål										
RMG19		Virksomheden skal føre en driftsjournal over: - Tidspunkt for tilsyn med opsamlingstank. - Tidspunkt for tømninger af opsamlingstank. - Mængden af oprenset materiale. - Hvilken virksomhed der har bortskaffet det oprensede materiale samt mængden heraf. - Tidspunkt for udtagning af spildevandsprøver samt resultaterne heraf. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden						3.7.20		
Monitering af jord og grundvand										
RMG19		Virksomheden skal føre en driftsjournal over: - Tidspunkt for udtagning af prøve for monitering samt resultaterne heraf. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.						3.7.21	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2, når den samlede virksomhed omfattes som bilag 1-virksomhed.	
Årsrapport										
RMG19		Virksomheden skal en gang årligt, og						3.7.22	Følger af	

		senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol.								godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 5.
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Driftsforstyrrelser og uheld										
RMG19		Spild af olier og kemikalier skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald.							3.8.1	
RMG19		Virksomheden har underretningspligt, det vil sige, at virksomheden har pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.							3.8.2	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 10 og 11.

Oprindelse	Oprindeligt vilkårs nr.	Vilkårstekst	U-ænd-ret	Æn-dret	Ude-ladt	Nyt/til-føjet	§ 33	§ 41a eller § 41b	Nyt vil-kårs nr.	Bemærkninger
Ophør										
RMG19 K206.1		Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.							3.9.1	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 12 og 13.
RMG19		En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.							3.9.2	
RMG19		Redegørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om: Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt, eller på sigt, vil indebære en fare for forurening af jord, overflade- og/eller grundvand. Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. Rydning af udendørs arealer samt aflevering af virksomhedens affald. Ved mistanke om, at anlægget har medført forurening af jord og grundvand, skal redegørelsen endvidere indeholde et oplæg til undersøgelse heraf.							3.9.3	
RMG19		Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1 i jordforureningsloven.							3.9.4	Følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 50.

RMG19		Den der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden have fjernet alt oplag af affald, senest 3 måneder efter, at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt meddele dette til tilsynsmyndigheden.							3.9.5	
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	-------	--



STRUER
KOMMUNE

PLAN- & MILJØ
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

